

D-1

papa termozgrzewalna Broof(t1)	- 0,5cm
wełna mineralna	- 25/45cm
folai PE paroizolacja	- 0,2mm
blacha trapezowa TP60 gr.1mm	- 6cm
sufit podwieszany g-k	-1,25cm

przekrycie dachu w klasie
odporności ogniowej RE30
zastosowac rozwiązania systemowe

P-1

płytki gresowe 60x60	- 1,5cm
podkład cementowy	- 6,5cm
folia PCV	-0,3mm
ist. strop	- 24cm

jeżeli grubość podkładu przekroczy 7,5cm
należy zastosować styropian EPS 100-036
przy min. gr. podkładu 5cm

S-1

tynk cienkowarstwowy	- 0,5cm
styropian EPS 70-040	- 15cm
gazobeton	- 24cm
tynk cem-wap kat. III	-1,5cm

RSTUDIO

	TEMAT PROJEKTU	PROJEKT MODERNIZACJI OBIEKTU: PROJEKT BUDOWLANY DWÓCH ŁĄCZNIKÓW - ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY ZSO NR 8 UL. SYRIUSZA 30 W GLIWICACH	
NR RYS.	TYTUŁ RYS.	PRZEKRÓJ A-A - ŁĄCZNIK Ł2	1:50
Ł2 A-3	INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 W GLIWICACH 44-117 GLIWICE, UL. SYRIUSZA 30	GLIWICE 12.2020
	PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ ARCH. RAFAŁ SKUPIEŃ upr. nr 57/08/SLOKK/II do proj bez ograniczeń w spec. architektonicznej	STR.