

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **PRACE UZUPEŁNIAJĄCE PRZY MODERNIZACJI ŁĄCZNIKA Ł2 BUDYNKU SZKOŁY ZSO NR 8 W GLIWICACH**

Adres obiektu budowlanego: **Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gliwicach  
ul. Syrusza 30  
44- 117 Gliwice**

Nazwa i adres zamawiającego: **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gliwicach  
ul. Syrusza 30  
44- 117 Gliwice**

Data opracowania przedmiaru robót: **2021-09-09**

Nazwa obiektu lub robót: **Prace budowlane**

## Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Prace uzupełniające

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztorys	<b>PRACE UZUPEŁNIAJĄCE PRZY MODERNIZACJI ŁĄCZNIKA Ł2 BUDYNKU SZKOŁY ZSO NR 8 W GLIWICACH</b>			
1	Element	<b>Prace uzupełniające</b>			
1	KNR 401/212/1	Rozbiórki elementów betonowych	m3	4,500	
2	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km	m3	4,500	
3	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny1'km	m3	4,500	9
4	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	t	4,500	
5	KNR 401/103/2	Korytowanie pod nawierzchnie utwardzone, prace wykonywane ręcznie	m3	20,000	
6	KNR 231/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie	m2	50,000	
7	KNR 231/401/2	Rowki pod obrzeża i ławy	m	100,000	
8	KNR 401/108/2	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1'km	m3	20,000	
9	KNR 401/108/4	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1' km	m3	20,000	9
10	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja ziemi z wykopu	m3	20,000	
11	KNR 202/1101/7 (3)	Podbudowa nawierzchni utwardzonych z tłucznia 31,5/63 mm gr 20 cm	m3	10,000	
12	KNR 202/1101/7 (3)	Podbudowa nawierzchni utwardzonych z tłucznia 0/31,5 mm gr 15 cm	m3	7,500	
13	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	50,00	
14	KNR 231/402/3	Wykonanie ławy betonowej pod obrzeża chodnikowe	m3	5,000	
15	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	100,000	
16	KNR 401/804/7	Skucie istniejącej posadzki cementowej dla uzyskania poziomów posadzki	m2	80,520	
17	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km	m3	4,026	
18	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny1'km	m3	4,026	9
19	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	t	4,026	
20	KNRW 202/1040/1	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych przeszklonych EI60	m2	2,050	